

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...การถมดินและสร้างกำแพงกันดิน เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน).....
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ถมดินและสร้างกำแพงกันดิน.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 4,200,000 บาท
6. บัญชีประมารการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4).....
 - 6.2 แบบรายการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.5).....
 - 6.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6).....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายนิรันดร์ บุญราช ประธานกรรมการ.....
 - 7.2 นายวินัย สีเหลือง กรรมการ.....
 - 7.3 นางสาวลำพูน ทองพูน กรรมการ.....

รายการประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการเตรียมการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 5 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20-พ.ค.-65


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
1.1	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี	3,232,327.16	1.2994	4,200,085.91	
2	งานครุภัณฑ์				
3	งานทาง				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,200,085.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,200,000.00	
ตัวอักษร		สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน			
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		- ตร.ม.			
เดลิยราคาประมาณ		- บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นายนิรันดร์ บุญราช)

หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม


 กรรมการ
 (นายวินัย สีเหลือง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 กรรมการ
 (นางสาวลำพุล ทองพูน)
 พนักงานสืบสวนและได้สวนปฏิบัติการ

สรุปราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี




หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20-พ.ค.-65

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อ,งานผนังกันดินและพื้นคอนกรีต	1,759,501.74	-
2	งานถมดิน	1,323,750.42	
3	งานอื่นๆ	149,075.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,232,327.16	-
ตัวอักษร สามล้านสองแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบหกสตางค์			
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		- ตร.ม.	
เฉลี่ยราคาประมาณ		- บาท/ตร.ม.	

รายการประมาณราคา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
 ประมาณการโดย นายวินัย สีเหลือง

แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
 รายการเลขที่
 แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
I	หมวดที่ I งานปັถัง, ขุดหลุม, งานรากงานโครงสร้าง ก.ส.ล.(รื้อ)								
	งานปັถัง (เหมา)	1.00	รายการ					10,000.00	L/N
	งานดินชุด	2.60	ลบม.		-	125.00	325.00	325.00	
	งานทรายรองพื้น, งานราก	1.00	ลบม.	430.00	430.00	91.00	91.00	521.00	
	งานคอนกรีตหนา 1:3:5	1.00	ลบม.	1,950.00	1,950.00	391.00	391.00	2,341.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	27.56	ลบม.	2,120.80	58,449.25	391.00	10,775.96	69,225.21	
	เข็ม I 18 ยาว 6 ม.	78.00	ต้น	1,150.00	89,700.00	630.00	49,140.00	138,840.00	
	ค้ำเสาเข็ม	78.00	ต้น		-	150.00	11,700.00	11,700.00	
	งานเหล็กเสริม								
	RB 6 มม.(เพื่อ 5%)	0.622	ต้น	33,257.01	20,685.86	4,100.00	2,550.20	23,236.06	
	RB 9 มม.(เพื่อ 7%)	0.789	ต้น	32,027.10	25,269.38	4,100.00	3,234.90	28,504.28	
	DB 12 มม.(เพื่อ 9%)	0.684	ต้น	32,411.96	22,169.78	4,100.00	2,804.40	24,974.18	
8.	ลวดผูกเหล็ก	73.30	กก.	56.78	4,161.97		-	4,161.97	
9.	ตะปู	58.00	กก.	33.78	1,959.24		-	1,959.24	
10.	ไม้แบบ (คิด 70%)	191.00	ลบฟ.	433.00	82,703.00	133.00	25,403.00	108,106.00	
11.	ไม้ค้ำยัน	47.70	ลบฟ.	380.00	18,126.00	130.00	6,201.00	24,327.00	
12.	ไม้คร่า	38.00	ลบฟ.	420.00	15,960.00	130.00	4,940.00	20,900.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							469,120.94	

[Signature]

[Signature]

รายการประมาณราคา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
 ประมาณการโดย นายวินัย สีเหลือง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	หมวดที่ 2 งานก่ออิฐฉาบปูนเรียบและทาสี								
	งานก่ออิฐบุสีกอก(แบบทึบ)	37.40	ตรม	115.00	4,301.00	60.00	2,244.00	6,545.00	
	งานก่ออิฐบุสีกอก(แบบโป๊ปรัง)	284.00	ตรม	133.00	37,772.00	60.00	17,040.00	54,812.00	
	งานฉาบปูนเรียบผนัง(ผนังทึบสองด้านคิด 70%)	642.80	ตรม	80.00	51,424.00	82.00	52,709.60	104,133.60	
	งานเทพื้นทับหลัง	178.00	ม.	65.00	11,570.00	45.00	8,010.00	19,580.00	
	งานฉาบเรียบ+เทพื้น	466.20	ม.	35.00	16,317.00	45.00	20,979.00	37,296.00	
	งานทาสี	642.80	ตรม	40.00	25,712.00	35.00	22,498.00	48,210.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							270,576.60	
2	งานถนน								
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc	155.50	ลบม.	2,120.80	329,784.40	306.00	47,583.00	377,367.40	
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 4 มม. # 0.20x0.20 m.	1,037.00	ตรม.	34.00	35,258.00	7.00	7,259.00	42,517.00	
	หินคลุกเทพื้นลาด	50.00	ลบม.	135.00	6,750.00	91.00	4,550.00	11,300.00	
	ไม้แบบ(คิด 50%)	17.00	ลบพ.	435.00	7,395.00	133.00	2,261.00	9,656.00	
	เหล็ก RB 19 มม.	6.00	เส้น	315.40	1,892.40	94.62	567.72	2,460.12	
	ทรายหยาบรองพื้น	51.85	ลบม.	430.00	22,295.50	91.00	4,718.35	27,013.85	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							470,314.37	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							740,890.97	

Subtotal

Total

รายการประมาณราคา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
 ประมาณการโดย นายวินัย สีเหลือง

แบบเลขที่ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
 รายการเลขที่
 แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 3

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ กำไร	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานผนังกันดิน								
	เพิ่ม 1 30x30 ยาว 6 เมตร	73.00	ตัน	2,560.00	186,880.00	1,395.00	101,835.00	288,715.00	
	ตัดหัวเข็ม	73.00	ตัน	-	-	250.00	18,250.00	18,250.00	
	งานเหล็กเสริม								
	RB 6 มม.(เพื่อ 5%)	0.107	ตัน	33,257.01	3,558.50	4,100.00	438.70	3,997.20	
	RB 9 มม.(เพื่อ 7%)	0.619	ตัน	32,027.10	19,824.77	4,100.00	2,537.90	22,362.67	
	DB 16 มม.(เพื่อ 9%)	0.379	ตัน	32,588.79	12,351.15	4,100.00	1,553.90	13,905.05	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc	17.60	ลบม.	2,120.80	37,326.08	306.00	5,385.60	42,711.68	
	แผ่นคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.35x1.5 เมตร ทน 0.05 ม.	288.00	แผ่น	158.00	45,504.00	15.00	4,320.00	49,824.00	
	ลาดผูกเหล็ก	33.00	กก.	56.78	1,873.74		-	1,873.74	
	ตะปู	18.00	กก.	33.78	608.04		-	608.04	
	ไม้แบบ (คิด 70%)	109.69	ลบฟ.	433.00	47,495.77	133.00	14,588.77	62,084.54	
	ไม้ค้ำยัน	49.84	ลบฟ.	380.00	18,939.20	130.00	6,479.20	25,418.40	
	ไม้ค้ำ	35.89	ลบฟ.	420.00	15,073.80	130.00	4,665.70	19,739.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							549,489.83	

วิเศษ

วิเศษ

วิเศษ

รายการประมาณราคา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
 ประมาณการโดย นายวินัย สีเหลือง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 4
 รายการเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานดินถม								
	งานดินถมพร้อมปรับเกลียบบดอัดขนาดปริมาตรพื้นที่ 2829 ตรม.	6,789.16	กบ.ม.	185.42	1,258,846.05	9.56	64,904.37	1,323,750.42	บดอัดแน่นตามแบบ
	ลึกเฉลี่ยประมาณ 2-4.5 เมตร (ความลึกของพื้นที่ไม่เท่ากัน)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							1,323,750.42	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

รายการประมาณราคา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการโดย นายวินัย สีเหลือง

แบบเลขที่
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
รายการเลขที่
แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 5

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานอื่นๆ								
1	โคมไฟระบบโซลาร์เซลล์ LED 60 W(พร้อมอุปกรณ์)	13.00	โคม	3,275.00	42,575.00	500.00	6,500.00	49,075.00	
2	งานประติรูปเสดบนเสขนาด 6 เมตร สูง 1.5 เมตร	1.00	บาน	100,000.00	100,000.00		-	100,000.00	รวมติดตั้ง
	(ติดตั้งและรูปแบบให้ผู้รับจ้างเสนอภายหลัง)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							149,075.00	

Signature

Signature

Signature