



ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง

.....

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง งบประมาณ ๗,๘๘๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐,๔๒๗ บาท (แปดล้านสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

จึงประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

(นายเสน่ห์ รักรงค์)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๘๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ขนาด ๑๑.๒๐ x ๓๕ เมตร
ฐานรากเสาเข็มตอก แบบสถาปัตยกรรม ระบบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๔๒๗.๐๐ บาท
(แปดล้านสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ ก)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางวรรณวิไล เสาธะนันท์ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวัชรินทร์ วงศ์มณีวร ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางสาวคันชนา มหาวงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

☐	ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
☐	เจ้าของอาคาร	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
☐	แบบเลขที่	S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4(ก)/ปร.5(ก) จำนวน 21 แผ่น
☐	กำหนดราคากลางเมื่อ	วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้ :		
1	ค่างานประภทงานอาคาร เป็นเงิน	8,000,427.00	
	รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น อักษร (แปดล้านสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)	8,000,427.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางวรรณวิไล เสาะยะนันท์)
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวัชรินทร์ วงศ์มูนิวร)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวคันชนา มหาวงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


☐	ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
☐	เจ้าของอาคาร	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
☐	แบบเลขที่	S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049
☐	รายการเลขที่	-
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4(ก).	จำนวน 20 แผ่น
☐	กำหนดราคากลางเมื่อ	วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	6,188,927.60	1.2927	8,000,427.00	
	เงื่อนไข FACTOR E				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			8,000,427.00	
	คิดเป็นเงินราคากลาง (แปดล้านสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)			8,000,427.00	**

[310.00 ตารางเมตร

[25,808.00 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวรรณวิไล เศรษฐะนันท์)

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชรินทร์ วงศ์มนีวร)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวคันชนา มหาวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง จำนวน 1 งาน (ฐานรากเสาเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049
เจ้าของแบบและกำหนดรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง จำนวน 1 งาน (ฐานรากเสาเข็ม) แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049 รายการเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เจ้าของแบบและกำหนดรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- BORING TEST	2.00	จุด	-	-	12,000.00	24,000.00	24,000.00	
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 18.00 ม.	95.00	ต้น	6,288.00	597,360.00	960.00	91,200.00	688,560.00	
	- ตัดหัวเสาเข็ม	95.00	ต้น	-	-	200.00	19,000.00	19,000.00	
	- ขุดดิน	58.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,742.00	5,742.00	
	- พรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	542.06	1,084.00	91.00	182.00	1,266.00	
	- คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,800.00	3,600.00	398.00	796.00	4,396.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. พรงกระบอก	180.00	ลบ.ม.	1,889.72	340,150.00	498.00	89,640.00	429,790.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. พรงกระบอก(กันซึม)	25.00	ลบ.ม.	1,989.72	49,743.00	498.00	12,450.00	62,193.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,199.00	ตร.ม.	300.00	359,700.00	-	-	359,700.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,714.00	ตร.ม.	-	-	133.00	227,962.00	227,962.00	
	- ค่าขึ้นแบบหล่อคอนกรีต	259.00	ลบ.ฟ.	200.00	51,800.00	-	-	51,800.00	
	- ไม้ค้ำ	235.00	ต้น	50.00	11,750.00	-	-	11,750.00	
	- ตะปู	427.00	กก.	49.00	20,923.00	-	-	20,923.00	
	- เหล็ก SR-24 Ø 6 มม.	1,079.00	กก.	27.98	30,190.00	4.10	4,424.00	34,614.00	
	- เหล็ก SR-24 Ø 9 มม.	19,596.00	กก.	25.64	502,441.00	4.10	80,344.00	582,785.00	
	- เหล็ก SD-40 Ø 12 มม.	2,199.00	กก.	21.59	47,476.00	3.30	7,257.00	54,733.00	
	- เหล็ก SD-40 Ø 16 มม.	6,381.00	กก.	20.56	131,193.00	3.30	21,057.00	152,250.00	
	- เหล็ก SD-40 Ø 20 มม.	4,708.00	กก.	22.06	103,858.00	2.90	13,653.00	117,511.00	

ปรับราคากลางท้องถิ่นกับวัสดุ สน.ง.กต (9-มิย-64)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพื้สดูปกรณ์การเลือกตั้ง จำนวน 1 งาน (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานทีก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เจ้าของแบบและกำหนดรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049

รายการเลขที่ -

[illegible]

ปรับราคากลางห้องเก็บวัสดุ สบง.กกด (9-มีย-64)

6
N
Z

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บผลัดอปกรณการเลือกตั้ง จำนวน 1 งาน (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เจ้าของแบบและกำหนดรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049

รายการเลขที่ -

[illegible]

ปรับปรุงราคากลางห้องเก็บพืชสด สนง.กกต (9-มีย-64)

10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง จำนวน 1 งาน (ฐานรากเสาเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049
 รายการเลขที่ -

เจ้าของแบบและกำหนดรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 50 มม.	447.00	ตร.ม.	213.00	95,211.00	25.00	11,175.00	106,386.00	
	- ตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	447.00	ตร.ม.	55.00	24,585.00	20.00	8,940.00	33,525.00	
	รวมข้อ 2.1 งานหลังคา							347,181.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นเหล็กรีดลอน ให้ใช้วัสดุเดียวกับหลังคา	89.00	ตร.ม.	280.00	24,920.00	80.00	7,120.00	32,040.00	
	- FLASHING	82.00	เมตร	280.00	22,960.00	50.00	4,100.00	27,060.00	
	- ฝ้าเพดานท้องพื้นฉาบเรียบ	86.00	ตร.ม.	55.00	4,730.00	100.00	8,600.00	13,330.00	
	รวมข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน							72,430.00	
	2.3 งานผนังและตงคั่นผนัง								
	- ก่ออิฐครึ่งแผ่น (อิฐก่อสร้างสามัญ)	624.00	ตร.ม.	282.00	175,968.00	89.00	55,536.00	231,504.00	
	- ก่ออิฐเต็มแผ่น (อิฐก่อสร้างสามัญ)	183.00	ตร.ม.	578.00	105,774.00	167.00	30,561.00	136,335.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง 0.075X0.10 ม.	374.00	เมตร	108.00	40,392.00	44.00	16,456.00	56,848.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง 0.15X0.10 ม.	110.00	เมตร	164.00	18,040.00	62.00	6,820.00	24,860.00	

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เจ้าช่องแปงและกำหนดรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ภายใน ฝ้าเส้นเซาะร่อง PVC ระยะตามแบบ	554.00	ตร.ม.	68.00	37,672.00	82.00	45,428.00	83,100.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ภายนอก ฝ้าเส้นเซาะร่อง PVC ระยะตามแบบ	601.00	ตร.ม.	68.00	40,868.00	82.00	49,282.00	90,150.00	
	- ผนังผิวทรายล่างฝ้าเส้นเซาะร่อง PVC ระยะตามแบบ	37.00	ตร.ม.	364.00	13,468.00	121.00	4,477.00	17,945.00	
	- ผนังเหล็กกรีตลอน	13.00	ตร.ม.	280.00	3,640.00	80.00	1,040.00	4,680.00	
	- ผนังเหล็กแผ่นใช้ระบบบานเกล็ดเมทัลชีท	72.00	ตร.ม.	2,300.00	165,600.00	-	-	165,600.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง ภายใน	159.00	ตร.ม.	68.00	10,812.00	100.00	15,900.00	26,712.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง ภายนอก	48.00	ตร.ม.	68.00	3,264.00	115.00	5,520.00	8,784.00	
	รวมข้อ 2.3 งานผนังและตกแต่งผนัง							846,518.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวขัดมันเรียบฝ้าเส้นเซาะร่อง PVC	344.00	ตร.ม.	97.00	33,368.00	61.00	20,984.00	54,352.00	
	- พื้นผิวทรายล่างฝ้าเส้นเซาะร่อง PVC	133.00	ตร.ม.	390.00	51,870.00	99.00	13,167.00	65,037.00	
	รวมข้อ 2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น							119,389.00	
	2.5 งานบันไดและราวกันตก								
	1.6.1 ST.1								

ปรับราคากลางห้องเก็บพัสดุ สนง.กกต (9-มีย-64)

16/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง จำนวน 1 งาน (ฐานรากเสาเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 เจ้าของแบบและกำหนดรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
 กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวทรายล่าง	38.00	เมตร	312.00	11,856.00	80.00	3,040.00	14,896.00	
	- จมูกบันได PVC	51.00	เมตร	120.00	6,120.00	40.00	2,040.00	8,160.00	
	1.6.2 ST.2								
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	44.00	เมตร	99.00	4,356.00	61.00	2,684.00	7,040.00	
	- ชานพักบันได ผิวขัดมันเรียบ	3.00	ตร.ม.	99.00	297.00	61.00	183.00	480.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝั่งเส้นพีวีซี	47.00	เมตร	320.00	15,040.00	40.00	1,880.00	16,920.00	
	- ราวจับเหล็กกล่อง ทาสี 2"x4"	9.00	เมตร	2,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	1.6.4 R.1								
	- พื้นทางลาดผิวทรายล่างสีธรรมชาติเขาช่องกว้างไม่น้อยกว่า 1 ซม.	9.00	ตร.ม.	312.00	2,808.00	129.00	1,161.00	3,969.00	
	สีไม่น้อยกว่า 1 ซม. ตามแบบ								
	- ขอบทางลาดสูง 0.10 ม. ทำผิวทรายล่าง	18.00	เมตร	289.00	5,202.00	-	-	5,202.00	
	รวมข้อ 2.5 งานบันไดและราวกันตก							79,167.00	
	2.6 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1	2.00	ชุด	45,500.00	91,000.00	-	-	91,000.00	
	- ป2	2.00	ชุด	41,500.00	83,000.00	-	-	83,000.00	
	รวมข้อ 2.6 งานประตู - หน้าต่าง							174,000.00	
	2.7 งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก กิ่งเงา 100% ภายนอก	648.00	ตร.ม.	50.00	32,400.00	30.00	19,440.00	51,840.00	

ปรับราคากลางท้องถิ่นกับพัสดุ สนง.กกด (9-มิย-64)

ON

26

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างอาคารแป้นดอปลูกฝังจำนวน 1 งาน (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานพิก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049

เจ้าของแบบและกำหนดรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

[illegible]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง จำนวน 1 งาน (ฐานรากเสาเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 เจ้าของแบบและกำหนดรายการ การโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
 กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
 แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049 รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมข้อ 3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก							276,999.00	
	- ขุดดิน-ถมกลับ	0.40	ลบ.ม.	-	-	99.00	40.00	40.00	
	- ทราดยหยาบ	0.05	ลบ.ม.	542.06	27.00	91.00	5.00	32.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1.40	ตร.ม.	300.00	420.00	133.00	186.00	606.00	
	- ตะปู	0.35	กก.	49.00	17.00	-	-	17.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.11	ลบ.ม.	1,889.72	208.00	306.00	34.00	242.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	3.24	กก.	27.98	91.00	4.10	13.00	104.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	1.68	กก.	25.65	43.00	4.10	7.00	50.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.15	กก.	37.38	5.00	-	-	5.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง จำนวน 1 งาน (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049 รายการเลขที่ -

เจ้าของแบบและกำหนดรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขอบเหล็กฉาก 50x50x4 mm.	6.12	กก.	24.49	150.00	10.00	61.00	211.00	
	ฝาปิด ตะแกรงเหล็ก 2 ชั้น/ 1 เมตร			-					
	- เหล็ก FB 75x6 mm.	31.60	กก.	24.49	774.00	10.00	316.00	1,090.00	
	- เหล็ก FB 50x6 mm.	39.44	กก.	24.49	966.00	10.00	394.00	1,360.00	
	รวมข้อ 3.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก				2,701.00		1,056.00	3,757.00	
	3.2 งานระบบท่อน้ำประปา								
	- ท่อ PVC Class 13.5 Ø 1/2"	46.00	เมตร	11.79	542.00	30.00	1,380.00	1,922.00	
	- ข้อต่อ ข้อองต่างๆ		รวม	-	271.00	-	81.00	352.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ		รวม	-	163.00	-	49.00	212.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ		รวม	-	54.00	-	16.00	70.00	
	- ประตุน้ำ GATE VALVE Ø 1/2"	2.00	ชุด	259.00	518.00	100.00	200.00	718.00	
	- มิเตอร์ ภายใน ขนาด Ø 1/2"	1.00	ชุด	955.00	955.00	100.00	100.00	1,055.00	
	- ก๊อกสนาม ขนาด Ø 1/2"	2.00	ชุด	120.00	240.00	50.00	100.00	340.00	
	รวมข้อ 3.2 งานระบบท่อน้ำประปา				2,743.00		1,926.00	4,669.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพืชสดอุปโภคบริโภคตั้ง จำนวน 1 งาน (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานทีก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เจ้าของแบบและกำหนดรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049

นางสาวสุภาวดี

[illegible]

ปรับราคากลางห้องเก็บวัสดุ สบง.กท (9-มีย-64)

620

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง จำนวน 1 งาน (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049

รายการเลขที่ -

เจ้าของแบบและกำหนดรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมข้อ 4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร							334,251.00	
	4.1.1 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 60AT 2P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	13,050.00	13,050.00	1,200.00	1,200.00	14,250.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA	12.00	Set	189.00	2,268.00	36.00	432.00	2,700.00	
	- GROUND ROD ขนาด Ø 14.20 มม. (5/8") ยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร	1.00	Lot	980.00	980.00	250.00	250.00	1,230.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Lot	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	รวมข้อ 4.1.1 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์				16,538.00		1,942.00	18,480.00	
	4.1.2 ท่อร้อยสายไฟ								
	- HDPE Ø 1½" (50 mm.)	132.00	m	32.00	4,224.00	22.00	2,904.00	7,128.00	
	- PVC Ø 1/2" (15 mm.)	4.00	m	10.00	40.00	20.00	80.00	120.00	

ปรับราคากลางท้องถิ่นพัสดุ สนง.กทศ (9-มีย-64)

Or ee G

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง จำนวน 1 งาน (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049 รายการเลขที่ -

เจ้าของแบบและกำหนดรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- EMT Ø 1/2" (15 mm.)	810.00	m	25.00	20,250.00	22.00	17,820.00	38,070.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	4,903.00	4,903.00	1,471.00	1,471.00	6,374.00	
	รวมข้อ 4.1.2 ท่อร้อยสายไฟ				29,417.00		22,275.00	51,692.00	
	4.1.3 สายไฟฟ้า								
	- NYY 16 SQ.MM.	540.00	m	71.00	38,340.00	25.00	13,500.00	51,840.00	
	- NYY 6 SQ.MM.	140.00	m	42.00	5,880.00	20.00	2,800.00	8,680.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	5.00	m	35.00	175.00	16.00	80.00	255.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	2,500.00	m	8.00	20,000.00	7.00	17,500.00	37,500.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	6,440.00	6,440.00	1,932.00	1,932.00	8,372.00	
	รวมข้อ 4.1.3 สายไฟฟ้า				70,835.00		35,812.00	106,647.00	
	4.1.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟติดตั้งแบบกล่องเหล็ก (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE	15.00	Set	590.00	8,850.00	115.00	1,725.00	10,575.00	
	ชนิดแสง COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน ประสิทธิภาพ								
	ไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งาน								
	ไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง								
	- ดวงโคม LOW BAY ชนิด LED ขนาด Ø 200-300 มม. ความสว่าง	17.00	Set	3,318.00	56,406.00	650.00	11,050.00	67,456.00	

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง จำนวน 1 งาน (ฐานรากเสาเข็ม) แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049 รายการเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เจ้าของแบบและกำหนดรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ไม่น้อยกว่า 3,000 ลูกเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูกเมนตัววัด								
	ชนิดแสง COOL WHITE ตัวโคมทำจาก POLYCARBONATE ค่าความถูกต้อง								
	ของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานของหลอดไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง								
	- ดวงโคมไฟผนัง ขนาดไม่เกิน Ø 125 มม. ตัวโคมทำจาก DIE CAST ALUMINIUM	14.00	Set	2,560.00	35,840.00	165.00	2,310.00	38,150.00	
	ระดับป้องกันน้ำและฝุ่น IP55 หลอด LED MODULE ชนิดแสง WARM WHITE								
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูกเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูกเมน/วัตต์								
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานของหลอด ไม่น้อยกว่า								
	30,000 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากพื้นประมาณ 1.80-2.20 เมตรหรือตามความเหมาะสม								
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED 2-9 วัตต์	9.00	Set	2,600.00	23,400.00	200.00	1,800.00	25,200.00	
	พร้อม BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้านานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	- ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อม CARGER	2.00	Set	2,600.00	5,200.00	200.00	400.00	5,600.00	
	และ BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้านานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	ความสว่างและรูปแบบของป้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	ฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ฉบับล่าสุด								
	รวมข้อ 4.1.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				129,696.00		17,285.00	146,981.00	
	4.1.5 สวิตช์ และตัวรับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 16A, 250V พร้อมฝาครอบสีขาว	17.00	Set	60.00	1,020.00	80.00	1,360.00	2,380.00	
	- ตัวรับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE พร้อมขาติน	9.00	Set	137.00	1,233.00	90.00	810.00	2,043.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิตอุปการณเลือกตั้ง จำนวน 1 งาน (ฐานรากเสาเข็ม)

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

สถานทีก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049

รายการเลขที่

[illegible]

ปรับราคากลางห้องเก็บพัสดุ สนง.กทต (9-มีย-64)

66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง จำนวน 1 งาน (ฐานรากเสาเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 เจ้าของแบบและกำหนดรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
 กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมข้อ 4.2 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า				127,045.00		22,683.00	149,728.00	
	4.3 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE	1.00	Set	34,000.00	34,000.00	5,000.00	5,000.00	39,000.00	
	- PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR	10.00	Set	2,600.00	26,000.00	200.00	2,000.00	28,000.00	
	- MANUAL STATION	2.00	Set	1,400.00	2,800.00	200.00	400.00	3,200.00	
	- ALARM BELL ขนาด Ø 6 นิ้ว	2.00	Set	2,200.00	4,400.00	200.00	400.00	4,800.00	
	- FIRE STROBE LIGHT	2.00	Set	3,080.00	6,160.00	200.00	400.00	6,560.00	
	- EMT Ø 1/2" (15 mm.)	172.00	m	25.00	4,300.00	22.00	3,784.00	8,084.00	
	- IMC Ø 1/2" (15 mm.)	66.00	m	54.00	3,564.00	26.00	1,716.00	5,280.00	
	- IEC01 1.5 SQ.MM.	350.00	m	5.00	1,750.00	5.00	1,750.00	3,500.00	
	- FRC 2.5 SQ.MM.	150.00	m	48.00	7,200.00	12.00	1,800.00	9,000.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	2,467.00	2,467.00	740.00	740.00	3,207.00	
	รวมข้อ 4.3 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้				92,641.00		17,990.00	110,631.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บผลัดต่อปรมณการเลือกตั้ง จำนวน 1 งาน (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานทีก่อสร้ง ตำบพพวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049

รายการเลขที่ -

เจ้าของแบบและกำหนดรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานระบบระบายอากาศ								
	5.1 พัฒนาระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง		รวม					55,860.00	
	5.2 งานท่อลมและอุปกรณ์		รวม					22,513.20	
	5.3 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ		รวม					60,016.40	
	รวมข้อ 5 หมวดงานระบบระบายอากาศ							138,389.60	
	5.1 พัฒนาระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								

ปรับราคากลางห้องเก็บวัสดุ สนม.ภกต (9-มีย-64)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง จำนวน 1 งาน (ฐานรากเสาเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 เจ้าของแบบและกำหนดรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
 กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.1.1 Propeller Fan Type								
	Wall or Window Mounted Type								
	- EF-06 (650 CFM)	6.00	ชุด	1,455.00	8,730.00	450.00	2,700.00	11,430.00	
	5.1.2 High Pressure Industrial Type								
	- HF-15 (1,500 CFM)	6.00	ชุด	6,655.00	39,930.00	750.00	4,500.00	44,430.00	
	รวมข้อ 5.1 พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง							55,860.00	
	5.2 งานท่อลมและอุปกรณ์								
	5.2.1 Rain Hood								
	- Rain Hood for Propeller Fan	6.00	ชุด	1,275.00	7,650.00	150.00	900.00	8,550.00	
	- Rain Hood for High Pressure Fan	6.00	ชุด	1,912.00	11,472.00	150.00	900.00	12,372.00	
	5.2.2 Insect Screen								
	- Insect Screen for Propeller Fan	6.00	ชุด	86.00	516.00	25.80	154.80	670.80	
	- Insect Screen for High Pressure Fan	6.00	ชุด	118.00	708.00	35.40	212.40	920.40	
	รวมข้อ 5.2 งานท่อลมและอุปกรณ์							22,513.20	
	5.3 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบระบายอากาศ								
	5.3.1 Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 6 kA)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง จำนวน 1 งาน (ฐานราคาเสนอ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S63128, AR63039, SN63091, EE63098, M63049

รายการเลขที่ -

เจ้าของแบบและกำหนดรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Branch CB 15 AT-1P	12.00	อัน	189.00	2,268.00	36.00	432.00	2,700.00	
	5.3.2 Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	657.00	เมตร	8.00	5,256.00	7.00	4,599.00	9,855.00	
	Accessories	1.00	เหมา	260.00	260.00	70.00	70.00	330.00	
	5.3.3 Conduit								
	1) EMT								
	- ขนาด Ø 1/2"	221.00	เมตร	25.00	5,525.00	22.00	4,862.00	10,387.00	
	2) Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	820.00	820.00	240.00	240.00	1,060.00	
	5.3.4 Fan Switch w/Status Lamp	12.00	อัน	170.00	2,040.00	80.00	960.00	3,000.00	
	5.3.5 Digital Timer Switch, 220V AC 15A	12.00	อัน	1,949.00	23,388.00	584.70	7,016.40	30,404.40	
	5.3.6 เติร์ปไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	12.00	อัน	100.00	1,200.00	90.00	1,080.00	2,280.00	
	รวมข้อ 5.3 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบระบายอากาศ							60,016.40	
6	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานอื่นๆ							-	

๑๖